

ประมาณราคาก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยบง

ปริมาณงาน

ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.

สถานที่ตั้งโครงการ

ลำห้วยเดือนบง หมู่ 9 บ้านป่าขาม ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนตา จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย นายประสิทธิ์ พรายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการในวันที่ 14-ก.พ.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนดิน	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	1,200.00	ตร.ม.	-	-	2.36	2,832.00	2,832.00	
1.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,500.00	ลบ.ม.	24.84	37,260.00	-	-	37,260.00	
2	งานวางท่อน้ำเข้า-ออก								
2.1	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8"	7.00	ท่อน	1,875.00	13,125.00	-	-	13,125.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	50,385.00	-	2,832.00	53,217.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดขยายสระน้ำวัดป่าประดู่ธรรม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

#REF!

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.65 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 ประมาณการโดย

นายบุญทวี พารุสุข

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานเตรียมพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-
1	งานกรุยทางกลางป่า	30,000.00	ตร.ม.	-	-	2.08	62,400.00	62,400.00
	งานดิน							
2	งานดินขุดด้วยเครื่อง	96,590.00	ลบ.ม.	28.41	2,744,121.90	-	-	2,744,121.90
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก			-	-	-	-	-
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	16.00	ท่อน	727.00	11,632.00	93.77	1,500.32	13,132.32
4	งานคอนกรีตส่วนหน้า	4.00	ลบ.ม.	-	-	395.00	1,580.00	1,580.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.30	ตัน	2,573.00	3,344.90	-	-	3,344.90
	- ทรายหยาบ	2.40	ลบ.ม.	446.00	1,070.40	-	-	1,070.40
	- หินย่อย เบอร์ 1	4.36	ลบ.ม.	836.00	3,644.96	-	-	3,644.96
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-	2,801.00	-	0.00
	- เหล็กเส้นกลมดี 10	0.20	ตัน	23,055.00	4,611.00	-	-	4,611.00

	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.00	135.00	-	-	135.00
6	งานแบบหล่อคอน	3.00	ตร.ม.	-	-	105.00	315.00	315.00
	- ไม้แบบ หนา 1	3.00	ลบ.ฟ.	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปี		-	-	-	2,769,910.16	-	65,795.32	2,835,705.48

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นาย

(นางสรिता กิ่งมาลา)

(นายอาทิตย์ แสงศรี)

ตำแหน่ง นายช่าง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายเรืองศรี นามศิลป์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...ชุดลอกลำห้วยบง หมู่ ๙ บ้านป่งขาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๐,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

ขุดดินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒.... มีนาคม ๒๕๖๕เป็นเงิน.....๗๐,๐๐๐.-บาท.

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสิทธิ์ พรายแก้ว ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวปิยะดา กายยาคำ กรรมการ

๖.๓ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ กรรมการ