




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาฬ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประสิทธิ์ พรายแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	นางสาวปิยะดา กายยาคำ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๓	นายวีระภพ จันทพันธ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายประสิทธิ์ พรายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมดำเนินการ โดยได้แนะนำคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ที่ ๔๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้มอบหมายให้ นายวีระภพ จันทพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้จดบันทึกรายงาน การประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

ประธานฯ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ที่ ๔๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ พรายแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเป็นประธานกรรมการ นางสาวปิยะดา กายยาคำ ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการเป็นกรรมการ นายวีระภพ จันทพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงานเป็นกรรมการ ในครั้งนี้ ได้มีแบบแปลนโครงการและประมาณการราคางานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ ประกอบซึ่งได้แจกให้กรรมการแต่ละท่านแล้ว

นายประสิทธิ์ฯ ราคาประมาณการโครงการดังกล่าวนี้ ได้ประมาณการขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้นำหลักเกณฑ์ การประมาณราคามาจากระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้

๑. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการ ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง และการสืบราคาจากร้านค้าวัสดุที่จำหน่าย สินค้าก่อสร้างและการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต นำมาประกอบกันเพื่อพิจารณาประมาณการราคาก่อสร้าง

๕. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กคจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

มติที่ประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา บ้านนา ทาม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร พร้อมดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีมติเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๕๖๘.๑๒.-บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นายวีระภพ จันทร์พันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ ทรายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๔๕๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา) บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา) บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา) บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายประสิทธิ์ พรายแก้ว

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.นางสาวปิยะดา กายยากำ

กรรมการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

๓.นายวีระภพ จันทพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงานระยะทาง 30.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาต จังหวัดมุกดาหาร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22-มิ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	46,568.12	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร สี่หมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบสองสตางค์	46,568.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคาประมาณการก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ระยะทาง 30.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

เส้นทางขั้วสายไฟฟ้าแรงดันสูงมา บ้านหนองสาม หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายวิระภพ จันทร์พันธ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาฐาน	F _w	ราคา ต่อหน่วย x FN	ราคาสุทธิ
			1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 2 x 3	6 = 3 x 4
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	90.00	1.79	161.10	1,3607	2.44	219.21
2	งานไหล่อง (ดินถม)	ตร.ม.	4.50	52.31	235.40	1,3607	71.18	320.31
3	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	ตร.ม.	4.50	376.61	1,694.75	1,3607	512.45	2,306.05
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม	ตร.ม.	90.00	351.56	31,640.40	1,3607	478.37	43,053.09
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	6.00	82.00	492.00	1,3607	111.58	669.46
TOTAL								46,568.12

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 34,223.64

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1,3607

- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

- เงินประกันผลงานหัก 0 %

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลงชื่อ

(นายวิระภพ จันทร์พันธ์)

ผู้ประมาณการ

นายช่าง โยธา ชำนาญงาน