



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๒๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและท่อระบายน้ำ คสล.สายทางนายนายทองสี บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและท่อระบายน้ำ คสล.สายทางนายนายทองสี บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและท่อระบายน้ำ คสล.สายทางนายนายทองสี บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประสิทธิ์ พรายแก้ว

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. สิบตำรวจตรีพิชิตศักดิ์ พุทธกรณ์

กรรมการ

นิติกร

๓. นายวีระภพ จันทพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจักษ์ แสนสุข


(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและท่อระบายน้ำ คสล. สายทางนายนายทองสี

บ้านหนองเม็ก ม.3 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
กระทรวงมหาดไทย

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและท่อระบายน้ำ คสล. สายทางนายนายทองดี บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน

- งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. วางใหม่ จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
- งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. รื้อท่อเดิมจัดเรียงใหม่ จำนวน 5 ท่อน ขนทิ้งจำนวน 1.00 ท่อน
- งานดินถมซ่อมแซมคันทางเดิมและถมหลังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด หลังคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ม.3 ต.ป่าไร่ อ.คอนคาถ จ.มุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อบต.ป่าไร่ .. อ.คอนคาถ จ. มุกดาหาร....

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายวีระภพ จันทพันธ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	เป็นเงิน
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	งานปรับพื้นที่	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3624	1,362.40	1,362.40
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. ใหม่	ท่อน	5.00	1,467.56	7,337.80	1.3624	1,999.40	9,997.01
3	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
4	ค่ารื้อท่อเดิม	ท่อน	6.00	100.00	600.00	1.3624	136.24	817.44
5	ค่าวางจัดเรียงท่อเดิมใหม่	ท่อน	5.00	200.00	1,000.00	1.3624	272.48	1,362.40
6	งานดินถม	ลบ.ม.	72.00	51.89	3,735.90	1.3624	70.69	5,089.79
รวมค่างานต้นทุน					15,173.70		TOTAL	20,672.65

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายวีระภพ จันทพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. ป่าไร่

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ป่าไร่

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(รท. ธนเดช จิงหะรานนท์)

ตำแหน่ง หน. ปลัด อบต. ป่าไร่

รักษาราชการปลัด อบต. ป่าไร่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

ตำแหน่ง นายก อบต. ป่าไร่

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมัน B7 ที่ อ.เมือง 35.64 บาท/ลิตร
ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ถิศรละ 35.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา)

1. งานดินถมจากการขนส่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด - ขน)	=	22.84 บาท/ลบ.ม.1.1
ค่าขนส่ง...กำหนดให้...1.....กม. รถ 6 ล้อ	=	13.87 บาท/ลบ.ม.1.2
รวม (1.1+1.2)	=	36.71 บาท/ลบ.ม.1.3
ค่าชুবัตว์ธรรมชาติ (1.25)	=	45.89 บาท/ลบ.ม.1.4
ค่าปรับเกลี่ยเรียบ ใช้รถไถ คัด 60 บาท / 1 รดสิบล้อ 10 ลบ.ม.	=	6.00 บาท/ลบ.ม.1.5
ค่างานต้นทุน = ...1.4 + 1.5	=	51.89 บาท/ลบ.ม.

2. งานวางท่อกลม คสธ. ขนาด 0.80 ม. (คิดเฉลี่ยต่อความยาว / 1 เมตร)

- ค่าท่อ	=	1,000.00 บาท/ม.2.1
- ค่าขนส่งท่อคัดจากการขนโดยสารบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน		
- ค่าขนท่อขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300.- บาท		
- ค่าขนส่ง...15.00 กม. = (41.39 x 13) + 300	=	838.07 บาท/เที่ยว2.2
- ค่าขนส่งเฉลี่ย =2.2 / 18	=	46.56 บาท/ม.2.3
- ค่าวางและกลบกลับ		421.00 บาท/ม.2.4
- ค่างานต้นทุน = (2.1 + 2.3 + 2.4)	=	1,467.56 บาท/ม.