



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๑๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน- งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑.นายประสิทธิ์ พรายแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายอนุสรณ์ ขจรเกษ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายสมยศ กุลพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	กรรมการ

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

**สรุปผลการประมาณราคาแบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพต.บ้านนาทาม ประมาณการตามแบบ ปร. 4

กว้าง

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านนาทาม

ประมาณการเมื่อ 22 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	49,898.09		49,898.09	
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	%			
	เงินประกันผลงานหัก .....	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7 %			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			49,898.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			49,898.09	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสตางค์			
ขนาดหรือเนื้อที่		0.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		#DIV/0! บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพต.บ้านนาทาม

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านนาทาม

ประมาณการเมื่อ 22 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	38,165.90	1.3074	49,898.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก .....	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			49,898.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			49,898.09	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	0.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	#DIV/0! บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ร.ท. เห็นชอบ

(ชนเดช จิงหะรานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4

หน้าที่ 1/2

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านนาทาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน -

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานต่อเติมอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	- ลวดตาข่ายถัก ตา 2"	27.76	ตร.ม.	167.17	4,640.64	80.00	2,220.80	6,861.44	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 1"x1"หนา 2.0 มม.	6.00	ท่อน	302.00	1,812.00	150.00	900.00	2,712.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 2"x1"หนา 2.0 มม.	15.00	ท่อน	510.00	7,650.00	210.00	3,150.00	10,800.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 3"x1.1/2"หนา 2.0 มม.	3.00	ท่อน	790.00	2,370.00	210.00	630.00	3,000.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	2.00	แกลลอน	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00	
	- Metal Sheet Roof Cover หนา 0.30 มม.(รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)	16.78	ตร.ม.	176.28	2,957.98	70.00	1,174.60	4,132.58	
	- ครอบข้าง Metal Sheet	8.40	ม.	180.00	1,512.00	70.00	588.00	2,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	4.00	ม.	95.00	380.00	73.00	292.00	672.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	180.00	360.00	-	-	360.00	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	22,382.62	-	9,055.40	31,438.02	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านนาทาม

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน -

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	-	-	-	22,382.62	-	9,055.40	31,438.02	
	- อิฐบล็อก	56.00	ก้อน	6.23	348.88	-	-	348.88	
	- ทราย	2.00	ลบ.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- งานขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	-	0	99.00	99.00	99.00	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 6x6x3.00 เมตร	2.00	ตัน	1,050.00	2,100.00	180.00	360.00	2,460.00	
	- งานติดตั้งรางน้ำฝนขนาด 5 นิ้ว	10.00	เมตร	150.00	1,500.00	70.00	700.00	2,200.00	
	- งานท่อระบายน้ำฝน 3 นิ้ว	5.00	เมตร	100.00	500.00	50.00	250.00	750.00	
	- งานกรวยรองน้ำฝน	1.00	อัน	70.00	70.00	-	-	70.00	
					0.00		-	0.00	
					0.00		-	0.00	
					0.00		-	0.00	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	27,701.50	-	10,464.40	38,165.90	

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

ผู้ประมาณการ  
(นายประสิทธิ์ พรายแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง