



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๔๕๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปัง บ้านนาปัง หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสมยศ กุลพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	กรรมการ

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าง บ้านนาป่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๐,๐๐๐.๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

๑ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน.....๑๕๐,๐๐๖.๖๕.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๕.๓ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง

๕.๔ รายงานผลความคิดเห็นชอบการใช้ราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมยศ กุลพันธ์ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ



โครงการต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปัง บ้านนาปัง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ปริมาณงานจำนวน 1 หลัง

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านนาปัง ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณงาน จำนวน 1 หลัง ประมาณการตามแบบ ปร. 4 ข จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 (ศพด.บ้านนาปัง) ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการเมื่อ 4 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	112,931.50	1.3074	147,646.65	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	2,360.00	1.0000	2,360.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,006.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,006.65	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกบาทหกสิบห้าสตางค์				
ขนาดหรือเนื้อที่	0.00 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวชรีดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพต.บ้านนาปัง

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.20 เมตร


สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 (ศพต.บ้านนาปัง) ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการเมื่อ 4 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	150,006.65		150,006.65	
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%			
	เงินประกันผลงานหัก	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,006.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,006.65	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกบาทหกสิบห้าสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	42.60 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,521.28 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวชริดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านนาปัง

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาปัง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานต่อเติมอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินซุด	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	- เสาค ลสล. ขนาด 5"x5"x3.50 ม.	3.00	ต้น	1,050.00	3,150.00	150.00	450.00	3,600.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 4"x2"หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	1,140.00	6,840.00	210.00	1,260.00	8,100.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 3"x1.1/2"หนา 2.0 มม.	4.00	ท่อน	790.00	3,160.00	210.00	840.00	4,000.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาด 2"x1"หนา 2.0 มม.	7.00	ท่อน	510.00	3,570.00	150.00	1,050.00	4,620.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	3.00	แกลลอน	350.00	1,050.00	50.00	150.00	1,200.00	
	- Metal Sheet Roof Cover หนา 0.25 มม.(รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)	40.00	ตร.ม.	154.85	6,194.00	70.00	2,800.00	8,994.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet	10.00	ม.	140.00	1,400.00	70.00	700.00	2,100.00	
	- งานฝ้ายปซึม ทึบาร์ ความหนา 0.9 ซม.+โครงอลูมิเนียม	24.51	ตร.ม.	249.60	6,117.70	75.00	1,838.25	7,955.95	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	18.00	ม.	95.00	1,710.00	73.00	1,314.00	3,024.00	
	- ลวดเชื่อม	5.00	กล่อง	180.00	900.00			900.00	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	34,091.70	-	10,798.25	44,889.95	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4

หน้าที่ 2/2

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านนาบึง

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาบึง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	-	-	-	34,091.70	-	10,798.25	44,889.95	
	- ทรายปรับระดับ	2.88	ลบ.ม.	261.68	753.64	-	-	753.64	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,801.24	7,204.96	306.00	1,224.00	8,428.96	
	- ไวซ์แมช ขนาด@0.20x0.20 เมตร ทน 4 มม.	37.50	ตร.ม.	35.00	1,312.50	5.00	187.50	1,500.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ทน 4 ซม.	24.16	ตร.ม.	132.51	3,201.44	65.00	1,570.40	4,771.84	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12x12	23.39	ตร.ม.	268.20	6,273.20	158.00	3,695.62	9,968.82	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	65.10	ตร.ม.	75.00	4,882.50	82.00	5,338.20	10,220.70	
	- งานทาสีภายนอกภายใน	80.48	ตร.ม.	35.00	2,816.80	35.00	2,816.80	5,633.60	
	- วงกบประตูไม้ ขนาด 90x200 ซม.	1.00	บาน	1,450.00	1,450.00	100.00	100.00	1,550.00	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	บาน	2,800.00	2,800.00	100.00	100.00	2,900.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใส (สีชา) ขนาด 110x205 ซม.	1.00	บาน	7,600.00	7,600.00	1,000.00	1,000.00	8,600.00	
	- หน้าต่างกระจกบานเลื่อน 120x110 ซม. พร้อมติดตั้งเหล็กค้ำ	2.00	บาน	4,800.00	9,600.00	250.00	500.00	10,100.00	
	- ชุดหลอดไฟฟ้า Florescent 1x36 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	220.00	440.00	100.00	200.00	640.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ปิด/เปิด	2.00	ชุด	32.00	64.00	100.00	200.00	264.00	
	- เตารับไฟฟ้า	4.00	ชุด	120.00	480.00	100.00	400.00	880.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x2.5 มม.	30.00	ม.	21.00	630.00	40.00	1,200.00	1,830.00	
	รวมยอดทั้งหมด	-	-	-	83,600.74	-	29,330.77	112,931.51	

