



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ 586/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมคอสสะพานสายทางนาปัง-นาทาม ตำบลป่าไร่ ปริมาณงานซ่อมคอสสะพาน 2 จุด งบประมาณ 100,209.90.-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |                                   |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1.ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                  | ประธานกรรมการ |
| 2.นายณพพร ขจรเกษ                  | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ         | กรรมการ       |
| 3.นางสาวชริตา วรวิเศษ             | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

มีหน้าที่

1. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
3. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
4. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
5. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
6. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปราคาประมาณการก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ซ่อมคอสะพาน

ที่ตั้งโครงการ

สายทางนาปัง-นาทาม ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

ซ่อมคอสะพาน 2 จุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ประมาณราคาก่อสร้างโดย

ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่

17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	จุดที่ 1							
	งานรื้อโครงสร้างทางเดิม รื้อผิวลาดข้างเดิม	ตร.ม.	14.00	14.80	207.20	1.2782	18.92	264.84
	งานดินถม	ลบ.ม.	160.00	48.70	7,792.00	1.2782	62.25	9,959.73
	เสาคอนกรีต หน้าตัด 15x15 ซม. ยาว 5 ม.	ต้น	10.00	1,700.00	17,000.00	1.2782	2,172.94	21,729.40
	ค้ำแรงดอกลูกเสาคอนกรีต	ต้น	10.00	400.00	4,000.00	1.2782	511.28	5,112.80
	แผ่นคอนกรีตอัดแรง ลวด 6 เส้น ขนาดลวด 4 มม.	ตร.ม.	60.00	310.00	18,600.00	1.2782	396.24	23,774.52
	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	1.22	542.00	661.24	1.2782	692.78	845.20
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	35.00	366.74	12,835.90	1.2782	468.77	16,406.85
2	จุดที่ 2							
	งานรื้อโครงสร้างทางเดิม รื้อผิวลาดข้างเดิม	ตร.ม.	16.00	14.80	236.80	1.2782	18.92	302.68
	งานดินถม	ลบ.ม.	60.00	48.70	2,922.00	1.2782	62.25	3,734.90
	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	542.33	542.33	1.2782	693.21	693.21
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	24.00	366.74	8,801.76	1.2782	468.77	11,250.41
3	ช่างมะตอย สำเร็จรูป 20 กก.	ถุง	48.00	100.00	4,800.00	1.2782	127.82	6,135.36

TOTAL

100,209.90

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

78,192.03

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.2782

- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

- เงินประกันหักผลงาน 0%

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่อมคอสะพาน  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางนาปัง-นาทาม ตำบลป่าไร่  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	100,209.90	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร หนึ่งแสนสองร้อยเก้าบาทเก้าสิบสตางค์	100,209.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ร้อยโท..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชรีดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน



โครงการซ่อมคอสะพาน สายทางนาปัง-นาทม ตำบลป่าไร่  
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
ปริมาณงานซ่อมคอสะพาน 2 จุด

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย