



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๕๘๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานจำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑.ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสมยศ กุลพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓.นางสาวชริดา วรวิเศษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	กรรมการ

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคา รายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

## สรุปผลการประมาณราคา

ปร 6

วงราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่

ระยะเวลาการเมื่อ 15 สิงหาคม 2566

ผู้ประมาณราคา ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	253,017.13		253,017.13	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก .....	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7 %			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,017.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			253,017.13	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสามพันสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ว่าที่ร้อยโท.....ประธานกรรมการ

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชรีดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคา

วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าซาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่

ประมาณการเมื่อ 15 สิงหาคม 2566

ผู้ประมาณราคา ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	193,526.95	1.3074	253,017.13	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก .....	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,017.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			253,017.13	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสามพันสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ว่าที่ร้อยโท.....ประธานกรรมการ

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชริตา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

สถานที่ดำเนินการ

อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน


จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ

15 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดดิน	40.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 6x6x4.50 เมตร	5.00	ต้น	1,550.00	7,750.00	250.00	1,250.00	9,000.00	
	- แผ่นเพลา 6x6 9mm	5.00	แผ่น	120.00	600.00	5.00	25.00	625.00	
	- เหล็กตัวซีขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	16.00	ท่อน	910.00	14,560.00	210.00	3,360.00	17,920.00	
	- เหล็กตัวซีขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	12.00	ท่อน	1,390.00	16,680.00	210.00	2,520.00	19,200.00	
	- ทาสีกันสนิม โครงเหล็กบูรพรม	3.00	แกลลอน	350.00	1,050.00	50.00	150.00	1,200.00	
	- Metal Sheet Roof Cover หนา 0.25 มม.(รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)	188.32	ตร.ม.	154.85	29,161.35	70.00	13,182.40	42,343.75	สีซิงค์
	- ครอบสัน Metal Sheet	15.00	ม.	140.00	2,100.00	70.00	1,050.00	3,150.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet	25.20	ม.	140.00	3,528.00	70.00	1,764.00	5,292.00	
	- ลวดเชื่อม	6.00	กิโลกรัม	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	30.40	ตร.ม.	132.51	4,028.31	65.00	1,976.00	6,004.31	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12x12	76.16	ตร.ม.	268.20	20,426.11	158.00	12,033.28	32,459.39	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	60.80	ตร.ม.	75.00	4,560.00	82.00	4,985.60	9,545.60	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,801.24	18,012.40	306.00	3,060.00	21,072.40	
	- ไม้ซุง ขนาด@0.20x0.20 เมตร หนา 4 มม.	90.00	ตร.ม.	35.00	3,150.00	5.00	450.00	3,600.00	
	- งานรื้อถอนหลังคา	122.96	ตร.ม.	-	-	25.00	3,074.00	3,074.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต	26.15	ตร.ม.	-	-	70.00	1,830.50	1,830.50	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	126,686.17	-	54,670.78	181,356.95	

ว่าที่ร้อยโท



ผู้ประมาณราคา

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ 15 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				126,686.17		54,670.78	181,356.95	
2	งานระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	
	- ชุดหลอดไฟฟ้า LED 18w. T8 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	40.00	240.00	1,560.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ปิด/เปิด	5.00	ชุด	32.00	160.00	30.00	150.00	310.00	
	- เต้ารับกาวคู่	6.00	ชุด	120.00	720.00	30.00	180.00	900.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ 4 ช่องเมนส์ 63 A. พร้อมหลักดิน	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	- บล็อกลอย 2"x4"	15.00	ชุด	40.00	600.00	-	-	600.00	
	- ฝาครอบปลั๊ก	10.00	ชุด	30.00	300.00	-	-	300.00	
	- ฝาครอบสวิตต์	5.00	ชุด	30.00	150.00	-	-	150.00	
	- ท่อขาว 20 มม.	25.00	ชุด	50.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm.	100.00	เมตร	21.00	2,100.00	5.00	500.00	2,600.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	136,786.17	-	56,740.78	193,526.95	

ว่าที่ร้อยโท

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา



โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่  
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
ปริมาณงานจำนวน 1 หลัง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย