

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดแบบแปลน อบต.ป่าไร่  
กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน.....๑๐๑,๐๘๗.๕๖.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
- ๕.๓ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๔ รายงานผลความคิดเห็นขอการใช้ราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์         | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายทยากร บุทธิจักร์             | กรรมการ       |



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดแบบแปลน อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑.ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายทยากร บุทธิจักร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงจางาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่


**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

ส่วนราชการ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ                ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ      สายทางคุ้ม โนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย      ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง


ปร 6

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	74,100.25	1.3642	101,087.56		
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย					0 %
	เงินประกันผลงานหัก					0 %
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)					7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			101,087.56		
	คิดเป็นราคากลาง			101,087.56		
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร		594.63 บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)  
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายทยากร บุทธิจักร์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

**สรุปราคาประมาณการก่อสร้างทาง**


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 34 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ดำเนินการ สายทางกุ่มโนนเจริญ บ้านปิงขาม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  
 คำนวณประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	170.00	ตร.ม.	1.73	294.10	1.3642	2.36	401.21	
2	งานไหล่ทาง (ดินถม)	5.10	ลบ.ม.	43.14	220.01	1.3642	58.85	300.14	
3	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	8.50	ลบ.ม.	567.47	4,823.50	1.3642	774.14	6,580.22	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	170.00	ตร.ม.	385.92	65,606.40	1.3642	526.47	89,500.25	
5	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	16.00	เมตร	59.82	957.12	1.3642	81.61	1,305.70	
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	34.00	เมตร	64.68	2,199.12	1.3642	88.24	3,000.04	
<b>TOTAL</b>								<b>101,087.56</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 74,100.25  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642  
 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %  
 - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์  
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 นายทศกร นุทธิจักร์  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ