

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสวาท-นาทาม บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ . บาท

๓. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ **เป็นเงิน** ๕๑๒,๑๔๕.๓๔ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
- ๕.๓ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๔ รายงานผลคความเห็นชอบการใช้ราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทยากร บุทธิจักร์	กรรมการ
๖.๓ นายสมยศ กุลพันธ์	กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๔๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสวาท-นาทาม บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายทยากร บุทธิจักร์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | |
| ๓. นายสมยศ กุลพันธ์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายชื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง โนนสวาท-นาทาม บ้าน โนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	375,418.08	1.3642	512,145.34		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย					0 %
	เงินประกันผลงานหัก					0 %
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)					7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			512,145.34		
	คิดเป็นราคากลาง			512,145.34		
	ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร				514.20 บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคาทอง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายทยากร บุทธิจักร์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมยศ กุลพันธ์)
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สรุปราคาประมาณการก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 166 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ สายทางโนนสาวท-นาทาม บ้านโนนสาวท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 จำนวนประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	996.00	ตร.ม.	1.74	1,733.04	1.3642	2.37	2,364.21	✓
2	งานไหล่ทาง (ดินถม)	24.90	ลบ.ม.	43.32	1,078.67	1.3642	59.10	1,471.52	✓
3	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	49.80	ลบ.ม.	366.27	18,240.25	1.3642	499.67	24,883.35	✓
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	996.00	ตร.ม.	343.90	342,524.40	1.3642	469.15	467,271.79	✓
5	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	20.00	เมตร	53.25	1,065.00	1.3642	72.64	1,452.87	✓
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	166.00	เมตร	64.92	10,776.72	1.3642	88.56	14,701.60	✓
TOTAL								512,145.34	✓

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

375,418.08

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %
 - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายทยากร บุทธิจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายสมยศ กุลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน