



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๒๖๙/๒๕๖๗.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านกำนัน บ้านนาสมบุญ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพัลลภ สุทรส | กรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา | |
| ๓. นายสมยศ กุลพันธ์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายชื่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านกำนัน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๒,๕๖๓.๙๗ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
- ๕.๓ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๔ รายงานผลความคิดเห็นขอการใช้ราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวพัชรี สุนทรส | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสมยศ กุลพันธ์ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางซอยข้างบ้านกำนัน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	89,843.11	1.3642	122,563.97		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย					0 %
	เงินประกันผลงานหัก					0 %
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)					7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			122,563.97		
	คิดเป็นราคากลาง			122,563.97		
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร		651.94 บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวพัชรี สุนทรส)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สรุปราคาประมาณการก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
 สถานที่ดำเนินการ สายทางซอยข้างบ้านกำนัน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 คำนวณประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	188.88	ตร.ม.	1.74	327.12	1.3642	2.37	446.26	✓
2	งานไหลทาง (ดินถม)	4.70	ลบ.ม.	43.32	203.60	1.3642	59.10	277.75	✓
3	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	9.40	ลบ.ม.	727.02	6,833.99	1.3642	991.80	9,322.93	✓
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.10 ซม.	188.00	ตร.ม.	418.14	78,610.32	1.3642	570.43	107,240.20	✓
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	12.00	เมตร	68.07	816.84	1.3642	92.86	1,114.33	✓
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	47.00	เมตร	64.92	3,051.24	1.3642	88.56	4,162.50	✓
TOTAL								122,563.97	✓

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 89,843.11
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %
 - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 นางสาวพัชรี สุนทรส
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 นายสมยศ กุลพันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน