สรุปราคาประมาณการก่อสร้างทาง

~~ชื่อโครงการ~~ ~~ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก~~

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

สถานที่ดำเนินการ สายทางประมง-ช่องเม็ก บ้านนามน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

คำนวณประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
~~1~~	~~งานปรับพื้นที่~~	~~335.00~~	~~ตร.ม.~~	~~1.77~~	~~592.95~~	~~1.3642~~	~~2.41~~	~~808.98~~	
2	งานไหล่ทาง (ดินถม)	10.05	ลบ.ม.	43.82	440.39	1.3642	59.78	600.78	
3	ทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	16.75	ลบ.ม.	727.02	12,177.59	1.3642	991.80	16,612.67	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	335.00	ตร.ม.	417.21	139,765.35	1.3642	569.16	190,667.89	
5	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	16.00	เมตร	59.78	956.48	1.3642	81.55	1,304.83	
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	67.00	เมตร	65.41	4,382.47	1.3642	89.23	5,978.57	
							TOTAL	**215,973.64**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 158,315.23

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

~~ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์~~

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายทยากร บุทธิจักร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายสมยศ กุลพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางประมง-ช่องเม็ก บ้านนามน หมู่ที่ ๔

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ **เป็นเงิน** ๒๑๕,๙๗๓.๖๔ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๕.๓ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง

๕.๔ รายงานผลความเห็นชอบการใช้ราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทยากร บุทธิจักร์	กรรมการ
๖.๓ นายสมยศ กุลพันธ์	กรรมการ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๕๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางประมง-ช่องเม็ก บ้านนามน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายทยากร บุทธิจักร์ กรรมการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

๓. นายสมยศ กุลพันธ์ กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๔. ทบทวนการกำหนดงวดงาน

๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประจักร์ แสนสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ สายทางประมง-ช่องเม็ก บ้านนามน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	158,315.23	1.3642	215,973.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			215,973.64	
	คิดเป็นราคากลาง			**215,973.64**	
	ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์				
	ราคาต่อตารางเมตร 644.70 บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทยากร บุทธิจักร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน