

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๐๑,๓๐๒.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๓ ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๑,๓๐๒.๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมยศ กุลพันธ์ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชริตา วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๗๑๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ปริมาณงานจำนวน ๓ ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด
กำหนด งบประมาณ ๒๐๑,๓๐๒.๐๐.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายสมยศ กุลพันธ์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน | |
| ๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ
ดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียด
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๖. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประจักษ์ แสนสุข)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่


สรุปผลการประมาณราคา


ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาต จังหวัดมุกดาหาร
 ครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ
 มาณงาน จำนวน 3 ห้อง
 านที่ตั้งโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาต จังหวัดมุกดาหาร
 ะมาณการเมื่อ 6 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	153,771.29	1.3091	201,302.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%			
	เงินประกันผลงานหัก	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,302.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			201,302.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งพันสามร้อยสองบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสมยศ กุลพันธ์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวรริศา วรวิเศษ)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาฬ จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้างห้อง ก่อสร้างห้องน้ำ

ปริมาณงาน จำนวน 3 ห้อง

สถานที่ตั้งโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาฬ จังหวัดมุกดาหาร


ประมาณการเมื่อ 6 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	153,771.29	1.3091	201,302.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				%
	เงินประกันผลงานหัก				%
	คอกเบี้ยเงินกู้				7 %
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,302.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			201,302.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งพันสามร้อยสองบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชรีดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่า

ก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนทาล จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน

จำนวน 3 ห้อง

ประมาณราคาเมื่อ

6 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดดิน	9.50	ตร.ม.	-	-	125.00	1,187.50	1,187.50	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	3.60	ลบ.ม.	1,801.24	6,484.46	306.00	1,101.60	7,586.06	
	- ไวซ์เมซ	36.00	ตร.ม.	35.00	1,260.00	5.00	180.00	1,440.00	
	- เสา คสล. ขนาด 4"x4"x ยาว 3 เมตร	8.00	ต้น	1,050.00	8,400.00	100.00	800.00	9,200.00	
	- เหล็กเสริม	6.66	กก.	19.70	131.20	-	-	131.20	
	- พนักก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	41.16	ตร.ม.	132.51	5,454.11	80.00	3,292.80	8,746.91	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	82.32	ตร.ม.	75.00	6,174.00	82.00	6,750.24	12,924.24	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง(หน้าหยาบ)ขนาด 12x12"	10.35	ตร.ม.	268.20	2,775.87	158.00	1,635.30	4,411.17	
	- ผิวผนังปูกระเบื้องขนาด 8x12"	27.90	ตร.ม.	306.09	8,539.91	201.00	5,607.90	14,147.81	
	- งานทาสี	58.20	ตร.ม.	75.00	4,365.00	68.00	3,957.60	8,322.60	
	- ท่อบ่อเกรอะ	10.00	ท่อน	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ฝาปิด	2.00	อัน	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- ไม้แบบ	2.50	ตร.ม.	160.00	400.00	133.00	332.50	732.50	
2	งานโครงหลังคา								
	- Metal Sheet Roof Cover หน้า 0.30 มม. (รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)	29.47	ตร.ม.	176.28	5,194.97	70.00	2,062.90	7,257.87	
	- เหล็กกลางแบบตีเหลี่ยมคี่ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว @ 2.3 ม.	3.00	ท่อน	655.00	1,965.00	-	-	1,965.00	
	- เหล็กกลางแบบตีเหลี่ยมคี่ขนาด 2 x 1 นิ้ว @ 2.3 มม.	6.00	ท่อน	490.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	- เหล็กเพลา	8.00	แผ่น	110.00	880.00	-	-	880.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	155.78	กก.	-	-	14.00	2,180.92	2,180.92	
	- งานทาสีกันสนิม	10.38	ตร.ม.	40.00	415.20	35.00	363.30	778.50	
3	งานสุขภัณฑ์								
	- โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	450.00	900.00	3,500.00	
	- สุขภัณฑ์นั่งราบบ แบบพลิซแทงก์, สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	11,300.00	22,600.00	500.00	1,000.00	23,600.00	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	82,019.73	-	31,352.56	113,372.29	

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ปริมาณงาน จำนวน 3 ห้อง

ประมาณราคาเมื่อ 6 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				82,019.73		31,352.56	113,372.29	
4	- ก๊อกน้ำ	3.00	อัน	1,100.00	3,300.00	25.00	75.00	3,375.00	
	- สึกบัวกันแข็งพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.00	อัน	1,000.00	1,000.00	170.00	170.00	1,170.00	
	งานเดินท่อ PVC								
	- ท่อ พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	6.00	ท่อน	45.00	270.00	50.00	300.00	570.00	
	- ท่อ พีวีซี 1" ชั้น 13.5 (ท่อระบายอากาศ)	2.00	ท่อน	121.00	242.00	-	-	242.00	
	- ท่อ พีวีซี 4" ชั้น 13.5 (ท่อไฮดรอก)	4.00	ท่อน	1,003.00	4,012.00	480.00	1,920.00	5,932.00	
5	- กาวประสานท่อ	1.00	กป.	220.00	220.00			220.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง (ขานแนวท่อ, ข้อต่อ, อื่นๆ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานระบบไฟ								
	- ชุดหลอดไฟฟ้า LED 18w. T8 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	220.00	1,100.00	40.00	200.00	1,300.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า ปิด/เปิด	5.00	ชุด	32.00	160.00	30.00	150.00	310.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2X25 sq.mm.	30.00	เมตร	21.00	630.00	5.00	150.00	780.00	
7	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด กำลังไฟฟ้า 4500 วัตต์	1.00	เครื่อง	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
	งานประตุ								
	- ประตุ UPVC + วงกบ	3.00	บาน	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	รวมยอดทั้งหมด	-	-	-	118,453.73	-	35,317.56	153,771.29	