



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
ที่ ๗๗๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตรอบ
หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตรอบ
หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตรอบหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|----------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายอนุสรณ์ ขจรเกษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายนพพร ขจรเกษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อำนาจและหน้าที่
กำหนดราคากลาง | กรรมการ |

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ			
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตรอบหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ หมู่ที่ ๒			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	.-บาท
๓. ลักษณะงาน			
ก่อสร้างเทลานคอนกรีตรอบหอประชุม ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด			
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	เป็นเงิน	๑๐๐,๒๕๕.๕๖ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา			
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์		ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ		กรรมการ	
๖.๓ นายนพพร ขจรเกษ		กรรมการ	

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาต จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทสถานคอนกรีตรอบหอประชุม

สถานที่ดำเนินการ

อบต.ป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ แสนามาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นฐานคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานขุดดิน	25.74	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,548.26	2,548.26	
1.2	งานปรับพื้นระดับ	255.50	ตร.ม.	-	-	1.77	452.24	452.24	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	12.78	ลบ.ม.	560.75	7,166.39	-	-	7,166.39	
1.4	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	25.55	ลบ.ม.	1,775.70	45,369.14	306.00	7,818.30	53,187.44	
1.5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ 0.20x0.20 เมตร	255.50	ตร.ม.	33.50	8,559.25	5.00	1,277.50	9,836.75	
1.6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	11.50	ตร.ม.	160.00	1,840.00	133.00	1,529.50	3,369.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	62,934.78	-	13,625.80	76,560.58	