

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านช่างลอง-นายเต็ง บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓๔,๙๒๐.๐๖ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ กรรมการ

๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๑๖๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านช่างลอง-นายเตียง บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หน้าบ้านช่างลอง-นายเตียง บ้านป่าขาด หมู่ 1 ตำบลป่าไร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาต จังหวัดมุกดาหาร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	134,920.06	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสตางค์	134,920.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาถกัญญา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาต จังหวัดมุกดาหาร
 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ
 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 37 ท่อน

สถานที่ตั้งโครงการ หน้าบ้านช่างทอง-นาขเคิง บ้านป่าซาด หมู่ 1 ตำบลป่าไร่

ประมาณการเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2568

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำรูปตัว U	51,486.57	1.3642	70,237.98	
2	งานฝังรางระบายน้ำ คสล.	19,679.44	1.3642	26,846.69	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	27,734.49	1.3642	37,835.39	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย				%
	เงินประกันผลงานหัก				%
	ดอกเบี้ยเงินกู้				7 %
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			134,920.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			134,920.06	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสตางค์				
ขนาดหรือเนื้อที่	คร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	2,698.40 บาท/เมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ ชันนันท)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัญญา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนคาจ จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ดำเนินการ

หน้าบ้านช่างลอง-นายเตียง บ้านป่าซาด หมู่ 1 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 37 ท่อน

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานฝ้ापิดรางระบายน้ำ คสล.		-	-	-	-	-	-	
2.1	งานฝ้ापิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.50x0.10 เมตร	92.00	แผ่น	-	-	-	-	-	
2.2	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	2.99	ลบ.ม.	2,429.00	7,262.71	436.00	1,303.64	8,566.35	
2.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.175	ตัน	27,799.06	4,864.84	-	-	4,864.84	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	2.76	กก.	66.36	183.15	-	-	183.15	
2.5	งาน ไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ	20.70	ตร.ม.	160.00	3,312.00	133.00	2,753.10	6,065.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				15,622.70		4,056.74	19,679.44	

