ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดลอกลำห้วยเดือนห้า บ้านนาป่ง หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ขุดลอกลำห้วยเดือนห้า ดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๓๐๓,๗๘๓.๑๙ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ	กรรมการ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๓๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขุดลอกลำห้วยเดือนห้า บ้านนาป่ง หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานกว้าง ดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายอนุสรณ์ ขจรเกษ กรรมการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๔. ทบทวนการกำหนดงวดงาน

๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักร์ แสนสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยเดือนห้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	303,783.19	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร สามแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์	**303,783.19**	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ขจรเกษ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชริดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร 5

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเดือนห้า

ปริมาณงาน ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,320 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนาปัง หมู่ที่ 5

ประมาณการเมื่อ 27 มีนาคม 2568 **แบบเลขที่**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	226,839.30	1.3392	303,783.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย ..... % เงินประกันผลงานหัก ..... % ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			303,783.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**303,783.19**	
	ตัวอักษร สามแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/เมตร				

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยเดือนห้า

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,320 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อ **ประมาณการโดย** ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>งานขุดลอก</u>	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานถากถางและล้มต้นไม้	3,150.00	ตร.ม.	-	-	2.67	8,410.50	8,410.50	
1.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	7,320.00	ลบ.ม.	29.84	218,428.80	-	-	218,428.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	**218,428.80**	-	**8,410.50**	**226,839.30**	