

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนางางปวันรัตน์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนดิน ช่วงที่๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ Ø ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๒๖,๒๑๒.๖๒ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวปิยะดา กายยาคำ กรรมการ

๖.๓ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๘๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ซ่อมแซมถนนดิน สายทางนาบางปวันรัตน์ บ้านนาสมบุญ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานกว้าง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ Ø ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวปิยะดา กายยาคำ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ | |
| ๓. นายอนุสรณ์ ขจรเกษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่อมแซมถนนดิน
 สถานที่ก่อสร้าง สายถนนนางปวันรัตน์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	126,212.62	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์	126,212.62	

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวปิยะดา กายชาคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ขจรเกษ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ แสนสุข)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนดิน

สถานที่ดำเนินการ

สายทางนางปวันรัตน์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือวางท่อ Ø 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือวางท่อ Ø 0.80 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนดิน	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานฉากลางและสั้มน้ไม้ (ขนาดเบา)	2,570.00	ตร.ม.	-	-	1.77	4,548.90	4,548.90	
1.2	งานดินถมพร้อมปรับแก้ไขแต่งเรียบ	1,463.00	ลบ.ม.	50.06	73,237.78	-	-	73,237.78	
2	งานวางท่อ								
2.1	วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	5.00	เมตร	766.00	3,830.00	-	-	3,830.00	
2.2	วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	7.00	เมตร	1,338.00	9,366.00	-	-	9,366.00	
2.3	Lean คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,270.00	1,135.00	-	-	1,135.00	
2.4	งานไม้แบบ	2.50	ตร.ม.	160.00	400.00	-	-	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	87,968.78	-	4,548.90	92,517.68	