

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ -บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๕๖๐.๘๖ -บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบรายการปริมาณและราคา	
๕.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑	ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์	ประธานกรรมการ
๖.๒	ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	กรรมการ
๖.๓	นายอนุสรณ์ ขจรเกษ	กรรมการ

174

39

3.64

๒๑-๕-๖๘

สรุปผลการประมาณราคา

ปร 6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตาส จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนาทาม หมู่ที่ 8

ประมาณการเมื่อ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ			150,460.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,460.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,460.86	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบหกสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร้อยโทธนเดช จิงทะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ขจรเกษ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

272
368

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอตอนตล จังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนาทม หมู่ที่ 8

ประมาณการเมื่อ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	17,250.00	1.3091	22,581.98	/
2	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	14,472.00	1.3091	18,945.30	/
3	งานติดตั้งโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์	13,470.00	1.3091	17,633.58	/
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	91,300.00	1.0000	91,300.00	/
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0 %				
	เงินประกันผลงานหัก0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,460.86	/
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,460.86	/
	ตัวอักษร				

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยโท.....ผู้ประมาณราคา

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ...ร้อยโท.....ผู้เห็นชอบ

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ป่าไร่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาทม หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่ อบต. ป่าไร่ กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ 18 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา								
1.1	งานระบบท่อน้ำ								
	ท่อ พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 13.5(ท่อส่งติดกับเครื่องสูบน้ำ ฝั่งคูน้ำ)	4.00	ท่อน	580.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
	ท่อ พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 8.5(ฝั่งส่งน้ำ)	10.00	ท่อน	408.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	ข้อต่อเกลียวไน ขนาด 3"	2.00	ตัว	85.00	170.00	-	-	170.00	
	ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด 3" นิ้ว	6.00	ตัว	140.00	840.00	-	-	840.00	
	ข้อต่องอ 45 องศา ขนาด 3" นิ้ว	6.00	ตัว	140.00	840.00	-	-	840.00	
	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อน้ำ	1.00	เหมา	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	
	กาวประสานท่อ PVC ขนาด 500 g.	2.00	กป.	425.00	850.00	-	-	850.00	
	ข้อต่อตรง ขนาด 3"	4.00	ตัว	150.00	600.00	-	-	600.00	
	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,775.00	3,550.00	-	-	3,550.00	
	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อจ่ายน้ำ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
					-		-	-	
	รวมยอดงานระบบประปา	-	-	-	15,250.00	-	2,000.00	17,250.00	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาทม หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่ อบต. ป่าไร่ กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ 18 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานติดตั้งโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์								
	ตู้ไฟฟ้าโลหะชนิดภายนอกอาคารเบอร์ 2 (2ชั้น ชนิดกันน้ำ)	1.00	ตู้	3,250.00	3,250.00	500.00	500.00	3,750.00	
	อุปกรณ์ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC)1000v	1.00	ชุด	960.00	960.00	330.00	330.00	1,290.00	
	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(DC Surge protection) 1000 v	1.00	ชุด	980.00	980.00	500.00	500.00	1,480.00	
	สายไฟฟ้า VCT 3C-2.5 sq.mm.	30.00	เมตร	68.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	อุปกรณ์ยึดแผง	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สาย ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ PV ขนาด 4.0 mm	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	คอนเนกเตอร์ MC4	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	แท่ง Ground rod dia 5/8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	1.00	แท่ง	185.00	185.00	-	-	185.00	
	สาย Ground rod ขนาด 10 sq.mm.	5.00	เมตร	79.00	395.00	-	-	395.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	65.00	260.00	-	-	260.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	รวมงานติดตั้งโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์				11,620.00		1,830.00	13,450.00	

