

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าภูหินงาม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ -บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๓,๐๙๑.๕๖ -บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์         | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางสาวชริตา วรวิเศษ             | กรรมการ       |

3.17

136-68

17/6/68



## คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๑๘/๒๕๖๘

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าภูหินงาม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์         | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                  |               |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์                 | กรรมการ       |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ              |               |
| ๓. นางสาวชริตา วรวิเศษ                     | กรรมการ       |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |               |

#### อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สายทางวัดป่าภูหินงาม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	222,175.31	1.3642	303,091.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			303,091.56	
	คิดเป็นราคากลาง			303,091.56	
	ตัวอักษร สามแสนสามพันเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร		587.39 บาท			

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ แสนมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวชรีดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๘๘๕  
318



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สายทางวัดป่าภูหินงาม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	222,175.31	1.3642	303,091.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			303,091.56	
	คิดเป็นราคากลาง			303,091.56	
	ตัวอักษร สามแสนสามพันเก้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร		587.39 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร้อยโท

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ผู้อนุมัติ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางวัดป่าภูหินงาม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ฮาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 จำนวนราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ แสนมาตย์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับแก้ตั้งพื้นทาง	ตร.ม.	516.00	1.76	908.16	1.3642	2.40	1,238.91
1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	25.80	487.35	12,573.63	1.3642	664.84	17,152.95
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	516.00	375.51	193,763.16	1.3642	512.27	264,331.70
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	173.06	-	1.3642	236.09	-
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	42.00	77.84	3,269.28	1.3642	106.19	4,459.95
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	129.00	80.45	10,378.05	1.3642	109.75	14,157.74
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางปรับแก้ตั้งเรียบ	ลบ.ม.	25.80	49.73	1,283.03	1.3642	67.84	1,750.31
<b>TOTAL</b>								<b>303,091.56</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 222,175.31

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

19