

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปภูฝักหวาน บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ -บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๙,๘๐๗.๕๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |

116/๖ ความหมาย

305

12-6-68



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๐๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปภูฝักหวาน บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ พ. ๑-๐๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางไปภูผักหวาน บ้านป่าซาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 30 เมษายน พ.ศ. 2568

ปร 6

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 249,089.26 | 1.3642 | 339,807.57 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น | | | 339,807.57 | |
| | คิดเป็นราคากลาง | | | 339,807.57 | |
| | ตัวอักษร สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ | | | | |
| ราคาต่อตารางเมตร | | 590.97 บาท | | | |

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 = เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

213
306

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชณนทร์ ชัยนนท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเกียรติวุฒ วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางไปภูศักหวาน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 30 เมษายน พ.ศ. 2568

ปร 5

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 249,089.26 | 1.3642 | 339,807.57 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก % | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น | | | 339,807.57 | |
| | คิดเป็นราคากลาง | | | 339,807.57 | |
| | ตัวอักษร สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ | | | | |
| ราคาค่าตารางเมตร | | 590.97 บาท | | | |

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร้อยโท

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทางไปภูผากหวาน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ฮาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร
คำนวณราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับแก้ตั้งพื้นทาง | ตร.ม. | 575.00 | 1.76 | 1,012.00 | 1.3642 | 2.40 | 1,380.57 |
| 1.2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 28.75 | 532.49 | 15,309.09 | 1.3642 | 726.42 | 20,884.66 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร | ตร.ม. | 575.00 | 377.69 | 217,171.75 | 1.3642 | 515.24 | 296,265.70 |
| 2.2 | งานรอยต่อเคื่องขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร | 14.00 | 166.96 | 2,337.44 | 1.3642 | 227.77 | 3,188.74 |
| 2.3 | งานรอยต่อเคื่องหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร | 38.50 | 77.84 | 2,996.84 | 1.3642 | 106.19 | 4,088.29 |
| 2.4 | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | เมตร | 115.00 | 79.29 | 9,118.35 | 1.3642 | 108.17 | 12,439.25 |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งานไหล่ทางปรับแก้ตั้งเรียบ | ลบ.ม. | 23.00 | 49.73 | 1,143.79 | 1.3642 | 67.84 | 1,560.36 |
| TOTAL | | | | | | | | 339,807.57 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

249,089.26

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642


 (ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


 (นายกัญญา วรวิเศษ)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน