

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หน้าบ้านนายเทพ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๒๘,๔๒๓.๕๕ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ กรรมการ

๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๑๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หน้าบ้านนายเทพ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร งบประมาณ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์                   | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                            |               |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์                           | กรรมการ       |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                        |               |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ                                  | กรรมการ       |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน |               |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
 โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างราระบายน้ำรูปตัวยู  
 สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านนายเทพ บ้านป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่  
 หมายเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอกอนคต จังหวัดมุกดาหาร  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	228,423.56	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทหกสตางค์	228,423.56	

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 - เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

  
 (นางสาวพัชรินทร์ ชัยนันท)  
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


  
 (นายกัญญา วรรณ)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

  
 (นายประจักษ์ แสนสุข)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

218  
311

การองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนตา จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

งานที่ดำเนินการ

หน้าบ้านนายเทพ บ้านป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 113.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรางระบายน้ำ คสอ.	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานขุดดิน	67.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,712.20	6,712.20	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	6.88	ลบ.ม.	560.75	3,857.96	40.00	275.20	4,133.16	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.97	ลบ.ม.	2,131.00	10,591.07	398.00	1,978.06	12,569.13	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.16	ลบ.ม.	2,429.00	36,823.64	436.00	6,609.76	43,433.40	
1.5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.203	ตัน	27,799.06	5,643.21	-	-	5,643.21	
1.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.509	ตัน	28,104.67	14,305.28	-	-	14,305.28	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	6.10	กก.	66.36	404.80	-	-	404.80	
1.8	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	108.90	ตร.ม.	160.00	17,424.00	133.00	14,483.70	31,907.70	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>	-	-	-	<b>89,049.96</b>	-	<b>30,058.92</b>	<b>119,108.88</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

สถานที่ดำเนินการ

หน้าบ้านนายเทพ บ้านป่าไร่ หมู่ 2 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 113.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานฝักปิดรางระบายน้ำ คสล.		-	-	-	-	-	-	
2.1	งานฝักปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.50x0.10 เมตร	226.00	แผ่น	-	-	-	-	-	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	7.35	ลบ.ม.	2,429.00	17,853.15	436.00	3,204.60	21,057.75	
2.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.429	ตัน	27,799.06	11,925.80	-	-	11,925.80	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	6.78	กก.	66.36	449.92	-	-	449.92	
2.5	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ	50.85	ตร.ม.	160.00	8,136.00	133.00	6,763.05	14,899.05	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>38,352.87</b>		<b>9,967.65</b>	<b>48,332.52</b>	