ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายสมเพียร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ -บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๔๐๔,๕๑๒.๕๑ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมยศ กุลพันธ์	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ	กรรมการ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๓๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายสมเพียร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

๒. นายสมยศ กุลพันธ์ กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๔. ทบทวนการกำหนดงวดงาน

๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปร 6

สถานที่ดำเนินการ สายทางซอยบ้านนายสมเพียร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,519.95	1.3642	404,512.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			404,512.51	
	คิดเป็นราคากลาง			**404,512.51**	
	ตัวอักษร สี่แสนสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์				
	ราคาต่อตารางเมตร 587.95 บาท				

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

249
336

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชริดา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ปร 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ สายทางซอยบ้านนายสมเพียร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,519.95	1.3642	404,512.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย % เงินประกันผลงานหัก % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			404,512.51	
	คิดเป็นราคากลาง			**404,512.51**	
	ตัวอักษร สี่แสนสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์				
	ราคาต่อตารางเมตร	587.95 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(กิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท ผู้เห็นชอบ

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทางซอยบ้านนายสมเพียร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ **เมื่อวันที่** 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	688.00	1.76	1,210.88	1.3642	2.40	1,651.88
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	34.40	487.35	16,764.84	1.3642	664.84	22,870.59
2	**งานผิวทาง**							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	688.00	375.53	258,364.64	1.3642	512.30	352,461.04
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	173.06	-	1.3642	236.09	-
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	59.50	77.84	4,631.48	1.3642	106.19	6,318.27
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	172.00	80.45	13,837.40	1.3642	109.75	18,876.98
3	**งานไหล่ทาง**							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	34.40	49.73	1,710.71	1.3642	67.84	2,333.75
							TOTAL	404,512.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 296,519.95

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642