

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปวัดภูน้อย บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๐๔,๕๑๒.๕๑ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ ประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๓๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปวัดภูน้อย บ้านโนนสาวท หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์	ประธานกรรมการ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	
๒. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	กรรมการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	
๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ	กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนออราคารายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ส่วนราชการ
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
ประมาณราคาโดย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางไปวัดภูน้อย บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่
26 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,519.95	1.3642	404,512.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น	404,512.51			
	คิดเป็นราคากลาง	404,512.51			
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		587.95 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท

(กิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร้อยโท

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางไปวัดภูน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	688.00	1.76	1,210.88	1.3642	2.40	1,651.88
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	34.40	487.35	16,764.84	1.3642	664.84	22,870.59
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	688.00	375.53	258,364.64	1.3642	512.30	352,461.04
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	173.06	-	1.3642	236.09	-
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	59.50	77.84	4,631.48	1.3642	106.19	6,318.27
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	172.00	80.45	13,837.40	1.3642	109.75	18,876.98
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	34.40	49.73	1,710.71	1.3642	67.84	2,333.75
TOTAL								404,512.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

286,519.95

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642