

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเตียง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ .บาท

๓. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๕๐ เมตร ๗ ท่อน ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ พ. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕๓,๕๙๒.๑๒ .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์	กรรมการ
๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ	กรรมการ

3.8 ① = 12-6-68

② < 30-6-68 ✓

\* 38 ① . 12-6-68  
2. 30-6-68



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๐๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเถิง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ เมตร ๗ ท่อน ไล่ท่อทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์                   | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                            |               |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์                           | กรรมการ       |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                        |               |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ                                  | กรรมการ       |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน |               |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สายทางบ้านนางแดง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ปร 6

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,587.69	1.3642	153,592.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			153,592.12	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง			153,592.12	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสองสตางค์			
	ราคาต่อตารางเมตร	629.48 บาท			

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 - เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

216  
303

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกัญญา วรวิเศษ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สายทางบ้านนางถึง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,587.69	1.3642	153,592.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			153,592.12	
	คิดเป็นราคากลาง			153,592.12	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสองสตางค์			
ราคาค่าตารางเมตร		629.48 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ  
 (กิตติพงษ์ เสนามาตย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ  
 (ธนเดช จิงหะรานนท์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
 (นายประจักษ์ แสนสุข)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนางถึง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
 กำหนดราคาโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>							
	1.1 งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	244.00	1.76	429.44	1.3642	2.40	585.84
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	12.20	447.35	5,457.67	1.3642	610.27	7,445.35
2	<b>งานผิวทาง</b>							
	2.1 งานผิวทางโปรตแลนค์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	244.00	370.18	90,323.92	1.3642	505.00	123,219.89
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	7.00	173.06	1,211.42	1.3642	236.09	1,652.62
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	21.00	77.84	1,634.64	1.3642	106.19	2,229.98
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	61.00	79.29	4,836.69	1.3642	108.17	6,598.21
3	<b>งานโหล่ทาง</b>							
	3.1 งานโหล่ทางปรับแก้ไขแต่งเรียบ	ลบ.ม.	43.00	49.73	2,138.39	1.3642	67.84	2,917.19
4	<b>งานวางท่อ คสล.</b>							
	4.1 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร	เมตร	7.00	766.00	5,362.00	1.3642	1,044.98	7,314.84
	4.1 ดินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	24.00	49.73	1,193.52	1.3642	67.84	1,628.20
<b>TOTAL</b>								<b>153,592.12</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 112,587.69

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

16