

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๓,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๔,๕๙๙.๕๕ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ	กรรมการ
๖.๓ นายนพพร ขจรเกษ	กรรมการ

๕๔,๕๙๙.๕๕

รวมให้ อบต.ป่าไร่, บก. ๐๑

11/6/68

๒๒/๖๖  
๒๒/๖๖ ๒๖๖-๖๘ (๒)

๒/๗/๖๖



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๗๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ งบประมาณ ๕๓,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง          |               |
| ๒. นายอนุสรณ์ ขจรเกษ               | กรรมการ       |
| ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ |               |
| ๓. นายนพพร ขจรเกษ                  | กรรมการ       |
| ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ |               |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	40,023.05	1.3642	54,599.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			54,599.44	
	คิดเป็นราคากลาง			54,599.44	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		587.09 บาท			

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ขจรเกษ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนพพร ขจรเกษ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	40,023.05	1.3642	54,599.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			54,599.44	
	คิดเป็นราคากลาง			54,599.44	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		587.09 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท

(กิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร้อยโท

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 จำนวนราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	93.00	1.77	164.61	1.3642	2.41	224.56
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	4.65	568.43	2,643.20	1.3642	775.45	3,605.85
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	93.00	388.05	36,088.65	1.3642	529.38	49,232.14
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร		182.95	-	1.3642	249.58	-
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	10.50	77.77	816.59	1.3642	106.09	1,113.99
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	-	77.21	-	1.3642	105.33	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	6.20	50.00	310.00	1.3642	68.21	422.90
							TOTAL	54,599.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 40,023.05

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนุสรณ์ ขจรเกษ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายนพพร ขจรเกษ)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ