

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาทาม-โนนสวาท บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ :-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑๑,๙๔๐.๖๗ :-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ กรรมการ

๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๖๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาทาม-โนนสาวท บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางนาทาม-โนนสวาท บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	155,358.94	1.3642	211,940.67	
	เงินใจการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย % เงินประกันผลงานหัก % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			211,940.67	
	คิดเป็นราคากลาง			211,940.67	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		616.11 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
 (กิตติพงศ์ เสนามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ
 (ธนเดช จิงหะรานนท์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายประจักษ์ แสนสุข)
 นายกองสั่งการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางนาทาม-โนนสวาท บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ขาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ แสนมาตย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้ชั้นพื้นทาง	ตร.ม.	344.00	1.76	605.44	1.3642	2.40	825.94
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	17.20	617.35	10,618.42	1.3642	842.19	14,485.65
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	344.00	389.42	133,960.48	1.3642	531.25	182,748.89
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	173.06	-	1.3642	-	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	28.00	77.84	2,179.52	1.3642	106.19	2,973.30
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	86.00	83.02	7,139.72	1.3642	113.26	9,740.01
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับแก้ชั้นเรียบ	ลบ.ม.	17.20	49.73	855.36	1.3642	67.84	1,166.88
TOTAL								211,940.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 155,358.94

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642