

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑,๖๓๑.๒๔ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัชรี สุนทรส กรรมการ

๖.๓ นายสมยศ กุลพันธ์ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๕๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์  | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง           |               |
| ๒. นางสาวพัลลีย์ สุนทรส             | กรรมการ       |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา       |               |
| ๓. นายสมยศ กุลพันธ์                 | กรรมการ       |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน |               |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ                ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ      สายทางบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย      22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ปร 6

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	37,847.26	1.3642	51,631.24	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย            0 % เงินประกันผลงานหัก        0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)    7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)        7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			51,631.24	✓
สรุป	คิดเป็นราคากลาง			51,631.24	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นหนึ่งพันหกหรือสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์			
	ราคาต่อตารางเมตร	593.46 บาท			

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 - เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวพัชรี สุนทรส)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมยศ กุลพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สายทางบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่  
 ประมาณราคาโดย 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	37,847.26	1.3642	51,631.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			51,631.24	✓
	คิดเป็นราคากลาง			51,631.24	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		593.46 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ  
 (กิตติพงศ์ เสนามาตย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ  
 (ธนเดช จิงหะรานนท์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
 (นายประจักษ์ แสนสุข)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนางอรอุมา บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
 จำนวนราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	87.00	1.76	153.12	1.3642	2.40	208.89
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	4.35	617.35	2,685.48	1.3642	842.19	3,663.53
2	<b>งานผิวทาง</b>							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	87.00	392.82	34,175.34	1.3642	535.89	46,622.00
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	183.23	-	1.3642	249.97	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	7.00	77.84	544.88	1.3642	106.19	743.33
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	-	83.02	-	1.3642	113.26	-
3	<b>งานไหล่ทาง</b>							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	5.80	49.73	288.44	1.3642	67.84	393.49
							<b>TOTAL</b>	<b>51,631.24</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 37,847.26

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642