

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายศราวุฒิ บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๗๘,๓๗๗.๓๗ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ ประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ กรรมการ

๖.๓ นายนพพร ขจรเกษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๕๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายศราวดี บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด | |
| ๒. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๓. นายนพพร ขจรเกษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงดางาน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านนายศราวดี บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	130,756.02	1.3642	178,377.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			178,377.37	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง			178,377.37	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์			
	ราคาต่อตารางเมตร	619.37 บาท			

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ แสนมาตย์)

(นายณพพร ขจรเกษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ แสนสุข)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ปร 5

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

สายทางบ้านนายศรวุฒิ บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	130,756.02	1.3642	178,377.37		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย					%
	เงินประกันผลงานหัก					%
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)					7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			178,377.37		
	คิดเป็นราคากลาง			178,377.37		
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์				
ราคาต่อตารางเมตร		619.37 บาท				

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท

(กิตติพงศ์ แสนมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร้อยโท

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนาศราวูฒิ บ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้ดินตั้งพื้นทาง	ตร.ม.	288.00	1.76	506.88	1.3642	2.40	691.49
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	14.40	617.35	8,889.84	1.3642	842.19	12,127.52
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	288.00	389.42	112,152.96	1.3642	531.25	152,999.07
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	3.50	173.06	605.71	1.3642	236.09	826.31
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	24.50	77.84	1,907.08	1.3642	106.19	2,601.64
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	72.00	83.02	5,977.44	1.3642	113.26	8,154.42
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับแก้ดินตั้งเรียบ	ลบ.ม.	14.40	49.73	716.11	1.3642	67.84	976.92
TOTAL								178,377.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 130,756.02

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642