ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๘,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๓๙,๒๔๕.๘๒ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ	กรรมการ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๔๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ กรรมการ
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๔. ทบทวนการกำหนดงวดงาน

๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักร์ แสนสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร 5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ สายทางข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่

ประมาณราคาโดย 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	28,768.38	1.3642	39,245.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย % เงินประกันผลงานหัก % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			39,245.82	
	คิดเป็นราคากลาง			**39,245.82**	
	ตัวอักษร สามหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์				
	ราคาต่อตารางเมตร 613.22 บาท				

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(กิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท ผู้เห็นชอบ

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายประจักร์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทางข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ **เมื่อวันที่** 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	64.00	1.76	112.64	1.3642	2.40	153.66
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	3.20	617.35	1,975.52	1.3642	842.19	2,695.00
2	**งานผิวทาง**							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	64.00	389.38	24,920.32	1.3642	531.19	33,996.30
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	173.06	-	1.3642	236.09	-
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	3.50	77.84	272.44	1.3642	106.19	371.66
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	16.00	83.02	1,328.32	1.3642	113.26	1,812.09
3	**งานไหล่ทาง**							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	3.20	49.73	159.14	1.3642	67.84	217.10
							TOTAL	39,245.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 28,768.39

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642