

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๑,๑๑๗.๐๔ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวปิยะดา กายยาคำ กรรมการ

๖.๓ นายอนุสรณ์ ขจรเกษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๗๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวปิยะดา กายยาคำ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ชำนาญการ | |
| ๓. นายอนุสรณ์ ขจรเกษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่
 ประมาณราคาโดย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,727.92	1.3642	301,117.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			301,117.04	
	คิดเป็นราคากลาง			301,117.04	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์			
ราคาต่อตารางเมตร		590.43 บาท			

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท  ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
 (กิตติพงษ์ แสนมาดย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ
 (ธนเดช จิงหะรานนท์)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายประจักษ์ แสนสุข)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางคุ้ม โนนเจริญ บ้านปึงขาม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้ตั้งพื้นทาง	ตร.ม.	510.00	1.76	897.60	1.3642	2.40	1,224.51
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	25.50	487.35	12,427.43	1.3642	664.84	16,953.50
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	510.00	373.43	190,449.30	1.3642	509.43	259,810.94
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	30.00	166.96	5,008.80	1.3642	227.77	6,833.00
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	35.00	77.84	2,724.40	1.3642	106.19	3,716.63
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	102.00	80.45	8,205.90	1.3642	109.75	11,194.49
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับแก้ตั้งเรียบ	ลบ.ม.	20.40	49.73	1,014.49	1.3642	67.84	1,383.97
TOTAL								301,117.04

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 220,727.92

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642