

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๙,๘๖๖.๕๒ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ กรรมการ

๖.๓ นายภิญโญ วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๓๔๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานกว้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ ชัยนนท์ | กรรมการ |
| ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ | |
| ๓. นายภิญโญ วรวิเศษ | กรรมการ |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน | |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาราคาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประจักษ์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร

ปร 4 แผ่นที่ 1/3

ประมาณราคาค่า ช่อมแซมฝายน้ำล้น

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่

ปริมาณงาน

ประมาณราคาเมื่อ 15 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมฝายน้ำล้น				-		-	-	
	- งานดินถม	60.00	ลบ.ม.	44.73	2,683.80	-	-	2,683.80	
	- คอนกรีต 1:2:4	23.53	ลบ.ม.	1,972.00	46,401.16	-	-	46,401.16	
	- ทราฮายาบ	2.68	ลบ.ม.	450.00	1,206.00	-	-	1,206.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	11.36	ตร.ม.	160.00	1,817.60	133.00	1,510.88	3,328.48	
	- ตะปู	2.00	กก.	42.06	84.12	-	-	84.12	
	- ตะแกรงเหล็ก 0.20x0.20 เมตร 6.0 มม.	79.20	ตร.ม.	52.64	4,169.09	5.00	396.00	4,565.09	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.059	ตัน	24,751.45	1,460.34	4,100.00	241.90	1,702.24	
	รวมยอดทั้งหมด				57,822.11		2,148.78	59,970.89	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	120.00	ตร.ม.	375.45	45,054.00	-	-	45,054.00	
	- งานทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	6.00	ลบ.ม.	450.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	10.50	เมตร	77.84	817.32	-	-	817.32	
	- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	30.00	เมตร	80.45	2,413.50	-	-	2,413.50	
	รวมยอดทั้งหมด	-	-	-	50,984.82	-	-	50,984.82	