

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ**

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ ๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....** ๓๘,๐๐๐.๐๐ .-บาท

**๓. ลักษณะงาน**

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่ กำหนด

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๓๘,๐๒๔.๖๒ .-บาท

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ ประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ กรรมการ

๖.๓ นางสาวชริดา วรวิเศษ กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๘,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์                 | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด                    |               |
| ๒. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์         | กรรมการ       |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                  |               |
| ๓. นางสาวชริดา วรวิเศษ                     | กรรมการ       |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |               |

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงเงิน
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

หังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอนันต์ บุญแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง: สายทางคุ้ม โนนเจริญ บ้านปงขาม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  
 ปริมาณงาน: กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
 กำหนดราคากลางโดย: ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสมามาชัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อถอน							
	1.1 รื้อถอนผิวจราจรราจรคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	40.00	124.00	4,960.00	1.3642	169.16	6,766.43
	1.2 รื้อถอนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	เมตร	5.00	140.00	700.00	1.3642	190.99	954.94
2	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 วางท่อ คสล.ขนาด ๑๒ 0.60 เมตร	เมตร	5.00	1,120.00	5,600.00	1.3642	1,527.90	7,639.52
3	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	40.00	1.74	69.60	1.3642	2.37	94.95
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	2.00	567.35	1,134.70	1.3642	773.98	1,547.96
4	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	40.00	356.18	14,247.20	1.3642	485.90	19,436.03
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	-	172.32	-	1.3642	235.08	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	3.50	77.28	270.48	1.3642	105.43	368.99
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	10.00	79.22	792.20	1.3642	108.07	1,080.72
5	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	2.00	49.51	99.02	1.3642	67.54	135.08
<b>TOTAL</b>								<b>38,024.62</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 27,873.20

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642