

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางไร่นายก้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๒,๐๐๐.๐๐ .บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนดิน ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำคสล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคสล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าไร่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๒,๑๔๗.๕๐ .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการปริมาณและราคา

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์ ประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์ กรรมการ

๖.๓ นายสมยศ กุลพันธ์ กรรมการ



## คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ ๑๑๖/๒๕๖๙

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางไร่นายก้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำคสล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคสล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังนี้


- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ๑. ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์          | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด             |               |
| ๒. ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์  | กรรมการ       |
| ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง           |               |
| ๓. นายสมยศ กุลพันธ์                 | กรรมการ       |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน |               |

#### อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่หรือมอบอำนาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๔. ทบทวนการกำหนดวงงบประมาณ
๕. ทบทวนการกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
๕. ทบทวนการกำหนดสูตรค่า k

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

  
(นายอนันต์ บุญแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนดิน
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางไร่นายก้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	9 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	42,147.50	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ตัวอักษร สีหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์	42,147.50	

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ร้อยโทธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมยศ ฤกษ์พันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

(ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ บุญแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

...การบริหารส่วนตำบลป่าไร่


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**


**ส่วนราชการ** ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนทาล จังหวัดมุกดาหาร  
**ประมาณราคา** ซ่อมแซมถนนดิน  
**ปริมาณงาน** ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน


**สถานที่ดำเนินการ** สายทางไร่นายก้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2

**ประมาณการเมื่อ** 9 กุมภาพันธ์ 2569 **แบบเลขที่**

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนดิน	30,895.40	1.3642	42,147.50	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	%			
	เงินประกันผลงานหัก .....	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7 %			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,147.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			42,000.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/เมตร			

(ลงชื่อ).....  ..... ประมาณราคา/ตรวจสอบ  
 (ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ).....  ..... เห็นชอบ  
 (นายอนันต์ บุญแสง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

(ลงชื่อ).....  ..... อนุมัติ  
 (นายอนันต์ บุญแสง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา ซ่อมแซมถนนดิน

สถานที่ดำเนินการ สายทางไร่นายก้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาฉลึงค์ 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อ

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยโทกิตติพงศ์ เสนามาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนดิน	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานตากถางและถ่มดินไม้ (ขนาดเบา)	200.00	ตร.ม.	53.61	10,722.00	1.74	348.00	11,070.00	
1.2	งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	100.00	ลบ.ม.	53.61	5,361.00	-	-	5,361.00	
1.3	วางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.	11.00	เมตร	1,120.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
1.4	งานดินถมหลังท่อ	40.00	ลบ.ม.	53.61	2,144.40	-	-	2,144.40	
					30,547.40	-	348.00	30,895.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								